



OFÍCIO/SUP/00359/2017
(Processo nº 55.356/2016 – DAEE)

São Paulo, 13 de março de 2017

Senhor Presidente,

CORRESPONDÊNCIA
N.º <u>20</u> / <u>2017</u>
RECEBI EM <u>23</u> / <u>03</u> / <u>2017</u>

06.01.10.03

Em atenção ao Ofício nº 03/2017/DSP, datado de 15/2/2017, por meio do qual encaminha-se cópia do Requerimento nº 05/2017, de autoria do Vereador David Ribeiro da Silva, referente aos serviços de desassoreamento do Rio Tietê, no trecho entre a foz do Córrego Três Pontes (na divisa entre os Municípios de São Paulo e Itaquaquecetuba) até a foz do Córrego Ipiranga, no Município de Mogi das Cruzes, prestamos a seguir esclarecimentos aos quesitos formulados: \

1. Quais as obras realizadas a montante (em relação à Itaquaquecetuba) e a previsão de quando a limpeza e desassoreamento do Rio alcançará o Município de Itaquaquecetuba.

R: Os serviços de limpeza e desassoreamento do Rio Tietê abrangem o trecho desde a foz do Córrego Três Pontes, na divisa entre os Municípios de São Paulo e Itaquaquecetuba até a foz do Córrego Ipiranga, no Município de Mogi das Cruzes. Foi realizado, até o presente momento, a retirada de aproximadamente 48.000 m³ de assoreamento, de um total previsto de 343.000 m³, sendo que os serviços foram iniciados em agosto/2016, na foz do Córrego Ipiranga, em Mogi das Cruzes. O objetivo inicial é desobstruir as fozes dos córregos que desaguam no Tietê, e que afetam diretamente as cidades, sempre visando o combate às enchentes.

2. Quantas frentes de trabalho estão envolvidas no serviço de limpeza e qual é o estágio atual do cronograma de obras?

R: O trabalho é realizado em etapas e inicialmente trabalhamos, nesse trecho citado anteriormente, em cerca de 1.000 m. Em meados do mês de fevereiro, deslocamos o equipamento para o trecho que será atendido pelo bota-espera junto ao Parque Leon Feffer, em Mogi das Cruzes, que receberá o material dragado do próximo trecho de aproximadamente 2.800 m, e onde se encontram a foz do Córrego Matadouro e do Ribeirão dos Canudos. Esclarecemos que nosso cronograma depende da liberação de áreas de bota-espera, locais de deposição do material escavado para secagem, que tem uma preparação especial, exigida pela CETESB, e que demanda um certo tempo, destacando que o início sempre está atrelado à autorização e anuência do proprietário para a utilização da área.

Excelentíssimo Senhor
VEREADOR ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO TITO
Presidente da Câmara Municipal de
ITAQUAQUECETUBA - SP
GEN/dcr



Uma equipe está operando ainda no Município de Mogi das Cruzes, que após desassorear o trecho seguirá para a divisa de Mogi das Cruzes e Suzano, para realização de serviços numa extensão de aproximadamente 2.000 m, atuando também na foz do Córrego Taiacupeba e Rio Jundiáí. A outra irá operar no Município de Itaquaquecetuba, num trecho de 1.500 m, compreendendo a foz do Córrego Caputera. A previsão é concluir os trabalhos de desassoreamento em janeiro/2018, que deverá contribuir para atenuar as inundações nos Municípios de Poá, Suzano, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes.


3. Qual a atual condição de escoamento à jusante do Rio, entre a foz do Córrego Três Pontes e a Barragem da Penha?

R: Recentemente foi licitado e contratado os serviços de desassoreamento e limpeza do Rio Tietê, no trecho compreendido entre a foz do Córrego Três Pontes e a Barragem da Penha, assim denominado Lote 3.

Atenciosamente,

RICARDO DARUIZ BORSARI
Superintendente

NELSON MASSAKASU NASHIRO
Assessor Técnico Chefe
Pront.º nº 7956



Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

Em 15 de Fevereiro de 2017

OFÍCIO Nº 03/2017/DSP

Senhor:

Cumpre-me encaminhar cópia do Requerimento nº 05/2017, de autoria do Vereador *David Ribeiro da Silva*, devidamente aprovado por esta Edilidade, em sessão ordinária realizada no dia 14 de fevereiro do corrente.

Atenciosamente,

VER. ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO TITO
Presidente

ILUSTRÍSSIMO SENHOR
RICARDO DARUIZ BORSARI
SUPERINTENDENTE DA *DAEE*
SÃO PAULO

CÓPIA